

Република Србија  
Општина Мали Иђош  
Комисија за јавне набавке  
Мали Иђош, Главна ул. бр. 30  
Бр.: 404-16-8/2018-01  
Дана: 26. 11. 2018. године

**Предмет: Измене и допуне конкурсне документације, ЈН бр. 404-16/2018-01: Изградња трибина на објекту за спорт и физичку културу-фудбалски стадион у Фекетићу**

Након провере навода из питања заинтересованог лица и извршеног увида у пројектну документацију, а све у складу са објављеним Додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 404-16/2018-01: Изградња трибина на објекту за спорт и физичку културу-фудбалски стадион у Фекетићу, (објављене дана 13.11.2018.год. на Порталу ЈН и сајту Наручиоца); Наручилац ће извршити измене и допуне предметне Конкурсне документације, и то:

**Измена 1:** на страни 6.Конкурсне документације, у поглављу: Врста, техничке карактеристике (спецификација), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл., додаје се пасус 2 који гласи:

„Напомена: Предмер радова је дат на основу Пројекта за извођење радова(ПЗИ).

Део радова по Пројекту за извођење радова (ПЗИ) на Изградњи трибина на објекту за спорт и физичку културу-фудбалски стадион у Фекетићу, изведен је у већ спроведеном поступку јавне набавке- који је окончан.

Радови који су предмет ове јавне набавке и који су наведени у предмеру радова, представљају остатак радова који нису изведени у предходном поступку јавне набавке; а градилиште ће се преузети у виђеном стању.

На терену је постављена арматура за део темељних греда и трака, која је зарђала и потребно је уклонити. Радове на уклањању постављене арматуре и обрушене земље, Наручилац ће извести о свом трошку; а пре увођења изабраног извођача радова у посао. „

**Измена 2:** У поз. 4.2.1.Предмера радова бришу се речи „temeljне ploče“ и замењују речима „temeljnih traka, greda i stopa“, тако да поз. 4.2.1. Предмера радова гласи:

„Betoniranje temeljnih traka, greda i stopa ploče armiranim betonom marke MB30, kategorije B.II, debljina ploče je d=45 cm. Beton prilikom ugradnje vibropresovati. Pre ugradnje betona obavezno uraditi prethodna ispitivanja betona i dostaviti stručnom nadzoru na uvid. Beton armirati prema statičkom proračunu, ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulazi armatura i oplata. Obračun po m<sup>3</sup>. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.“

**Измена 3:** У поз. 5.1.4. Предмера радова додаје се промер тражених цеви и уписује се „fi 200“, тако да поз. 5.1.4. Предмера радова гласи:

„Nabavka izrada i ugradnja slivnika sa cevima za odvod vode iz rigole iznad tribina. Cevi se izvode od PVC kanalizacionih cevi fi 200 sa svim potrebnim fasonskim elementima i zaštitnom gumom.

Obračun po kom slivnika sa pripadajućim cevima. Konačni obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.“

Комисија за јавну набавку  
ЈНОПБР: 404-16/2018-01